

GÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS
a
Sopron Rehabilitációs Gyógyintézet
B épület I. és II. em. felújítása
9400 Sopron, Várisi út 2.
Gépészeti dokumentációjához

Vízellátás-csatornázás

A víz és csatorna hálózat felújításra kerül az 1-2. szinten.

A szaniterek és berendezési tárgyak cserélve lesznek (pl. Alföldi + Mofém)

A vízigény nem változik.

A vezetékeket párazáró hőszigeteléssel kell ellátni.

A vízhálózati rendszert összeszerelés után nyomáspróbának kell alávetni, majd fertőtleníteni és öblíteni kell. A nyomáspróbáról jegyzőkönyvet kell készíteni.

Központi fűtés szerelés

A szobák fűtését a meglévő felszállók 1-2.emeleti szakaszainak cseréjével kell megoldani. A felszálló vezetékek mérete egységesen Ná 25.

A fűtési vezetékek cseréje csak betegszobákban készül.

A hőleadók lapradiátorok lesznek. A fürdőkhöz, zuhanyzókhöz törölköző-szárító radiátorok kerülnek.

A fűtési nehezen éghető vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni.

Szellőzés szerelés

Az ablakkal rendelkező helyiségek általában csak természetes szellőztetéssel rendelkeznek kivéve a WC, és Zuhanyzó helyiségek, amik elszívást is kapnak.

A vezetéket a meglévő, falazott légcsatornába kell beépíteni.

Tűzivíz ellátás:

Az épület szükséges külső oltóvíz mennyisége külső tűzcsapokról biztosított, jelenleg is.

A meglévő belső tűzivíz hálózatot megtartjuk.

Csatornázás:

A meglévő ejtőkbe be kell kötni az új vezetékeket. A vezetékek anyaga , PVC.

Szerelési előírások:

A szerelési munkák során be kell tartani a hatályos munkavédelmi előírásokat és az ágazati szabványokat.